

Przedmiar robót
– remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie przy
ul. Hetmańskiej 45A.

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Obmiar
1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² : 11,0*22,0=242,0 6,0*1,2*11=79,2 (11,0+22,0)*2*2,7=178,2 11,0*3,1=34,1	m ²	533,50
1.2	ORGB 202/1134/1	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem typu Atlas Unigrunt	m ²	533,50
1.3	KNR 401/711/14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cementowo-wapienna, do 2 m ² (w 1 miejscu) 11,0*22,0*0,25	m ²	60,50
1.4	KNR 401/711/2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowo-wapienna, do 2 m ² (w 1 miejscu): 11,0*1,5+22,0*0,2*2,7*2	m ²	40,26
1.5	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km: (40,26+60,5)*0,015*1,4=	m ³	2,116
1.6	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (odległość 9 km)	m ³	2,116
1.7	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa: 11,0*22,0=242,0 6,0*1,2*11=79,2	m ²	321,20
1.8	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa: 11,0*1,5=16,5 22,0*0,2*2*2,7=23,76	m ²	40,26
1.9	ORGB 202/1134/1	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem typu Atlas Unigrunt: 321,2+40,26	m ²	361,46
1.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne: 11,0*22,0+6*1,2*11,0	m ²	321,20
1.11	KNR 401/1206/2	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne: (11,0+22,0)*2*2,7+11,0*3,1+1,0*11,0	m ²	223,30
1.12	KNR 202/1611/2	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6m, nakłady podstawowe	kolu mna	1
1.13	Kalkulacja indywidualna	Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m tablica 9926 – współczynnik za każde jedno przestawienie kolumny w kolejne stanowisko pracy – ilość przestawień * współczynnik 0,47 (02): 89*0,47	kolu mna	41,83
1.14	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią – całość posadzki: 11,0*22,0	m ²	242,00

Rzeszów, 16.05. 2016 r.