

## ROBOTY REMONTOWE NA SALI GIMNASTYCZNEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. ROBOTY REMONTOWE NA SALI GIMNASTYCZNEJ</b>				
<b>1.1 Roboty malarskie</b>				
1	KNR 2-02 1605/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach 15,93*7,85	m2	125,051
		razem	m2	125,051
2	KNR 2-02 1605/06	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 5m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach 15,93*7,85	m2	125,051
		razem	m2	125,051
3	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej ( analogia zabezpieczenie folią posadzki i okien) 15,93*7,85+3,3*1,7*5	m2	153,101
		razem	m2	153,101
4	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 15,93*7,85+15,93*4,7*2+7,85*4,7*2+0,3*2*7,85*4+0,15*2*(15,92+7,85)+(3,30*2+1,7)*5*0,46-(3,3*1,7)*5+(1,45*2+0,95)*5*0,3	m2	371,368
		razem	m2	371,368
5	KNR 4-01 1306/02	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych (demontaż zawiesi sufitowych ) 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
6	KNNR 3 0601/03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm bez względu na ilość 10*3,5	m	35,000
		razem	m	35,000
7	KNNR 3 0602/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, na zagruntowanych siatkach 35,0*0,3	m2	10,500
		razem	m2	10,500
8	KNNR 3 0602/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodowych, płytach wiórowo-cementowych	m2	3,500
9	KNR-W 2-02r97 2004/01	Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych (obudowa pionów kanalizacyjnych) 4,7*6*0,2	m2	5,640
		razem	m2	5,640
10	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych(skrzydła drzwiowe wzmocnione) 0,9*2+1,63*1,93	m2	4,946
		razem	m2	4,946
11	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych 0,18*20*4+0,315*19*2	m2	26,370
		razem	m2	26,370
12	KNR-W 4-01r97 0917/15	Demontaż elementów okuciennych i drzwiowych - złącza śrubowe zespolone (demontaż i powtórny montaż osłon grzejnikowych) 5*6	szt	30,000
		razem	szt	30,000
13	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 (malowanie osłon grzejnikowych) 1,65*0,95*2*5+1,45*1,3*2*2	m2	23,215
		razem	m2	23,215
14	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm (15,93+7,85)*2+3,5	m	51,060
		razem	m	51,060
15	KNR-W 2-02 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 15,93*7,85+15,93*4,7*2+7,85*4,7*2+0,3*2*7,85*4+0,15*2*(15,92+7,85)+(3,30*2+1,7)*5*0,46-(3,3*1,7)*5+(1,45*2+0,95)*5*0,3	m2	371,368
		razem	m2	371,368
16	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów(farba lateksowa o podwyższonej odporności na zmywanie)		



## ROBOTY REMONTOWE NA SALI GIMNASTYCZNEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		15,93*7,85+0,3*2*7,85*4	m2	143,891
		razem	m2	143,891
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farba lateksowa o podwyższonej odporności na zmywanie) 15,93*4,7*2+7,85*4,7*2+0,15*2*(15,92+7,85)+(3,30*2+1,7)*5*0,46-(3,3*1,7)*5+(1,45*2+0,95)*5*0,3	m2	227,478
		razem	m2	227,478
<b>1.2 WYMIANA DRABINEK GIMNASTYCZNYCH</b>				
18		Demontaż drabinek gimnastycznych (180x300)cm - kalkulacja własna	kpl	8,000
19		Zakup i montaż drabinek gimnastycznych (180x300)cm - kalkulacja własna	kpl	8,000
<b>1.3 MALOWANIE POSADZKI PARKIETOWEJ</b>				
20	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych 15,93*2+7,85*2	m	47,560
		razem	m	47,560
21	KNR 4-01 0816/04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 15,93*7,85	m2	125,051
		razem	m2	125,051
22	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów 15,93*7,85	m2	125,051
		razem	m2	125,051

Zbigniew Nowak  
upr. bud. B-707/84  
POII nr ewid. PDK/BO/0452/04