



1 - lokalizacja nowych drzwi wejściowych do pomieszczenia 1/26

UWAGA - rozpatrywać wraz z rysunkiem nr 4. Przed wykonaniem otworu w murze pod nowe drzwi należy sprawdzić dostępność założonych w murze w projekcie drzwi, oraz potwierdzić wymiary drzwi i planowanego otworu w murze.

2 - założono otwór w murze o wymiarach $S_o = 1020\text{mm} \times H_o = 2080\text{mm}$

3 - istniejący otwór drzwiowy do zamurowania. Zaleca się zamurowanie otworu pustakami ceramicznymi

3 - istniejący otwór 15cm x 15cm pod sufitem do zamurowania

A&F Projekt Adam Śliwiński Bratkowice 800A, 36-055 Bratkowice, tel.691556481, e-mail: biuro@af-projekt.pl		Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A	
OBIEKT Remont pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A	Rzut Parteru, prace wyburzeniowo - murarskie	SKALA 1:50	NR RYS. 3
PROJEKTANT mgr inż. ADAM ŚLIWIŃSKI	SPECJALNOŚĆ konstrukcyjno-bud.	NR UPRAWNIENIŃ PDK/0025/PWOK/17	PODPIS